

KiTa Alt-Saarbrücken, Fassadensanierung



Quelle: GMS

Ort: Komturstraße 8, 66121 Saarbrücken

Bauherr: GMS, Amt für Stadtgrün und Friedhöfe

Nutzfläche: 1.400 qm, 2.440 qm Außenanlagen

Bauvolumen: 114.066,24 €

Status: Baubeginn 2015, Fertigstellung 2016



Quelle: GMS



Quelle: GMS

Projektbeschreibung:

Die energetische Sanierung der Fassade mittels Montage eines Wärmedämmverbundsystems wurde in 2 Bauabschnitten ausgeführt.

Der erste Bauabschnitt beinhaltete die eingeschossigen Fassadenflächen Richtung Süd und West die mit reduzierten Gerüstarbeiten realisiert werden konnten. Im Anschlussbereich der Fassaden mussten Kiesstreifen und Pflasterflächen einschließlich gemauerter Lichtschächte angepasst werden. Blitzschutz, Elektro und Alarmierungsanlagen wurden angepasst.

Der zweite Bauabschnitt befasste sich mit den zweigeschossigen Fassadenflächen im Bereich des Innenhofs und der Nord-Ost-Fassaden. Über die Schnittstellen zu den beim ersten Bauabschnitt beschriebenen Bauteilen wurden hier die Anschlüsse der Dachterrasse angepasst. Im Bereich der Dachanschlüsse und Fenster mussten ebenfalls Anpassungen ausgeführt werden.

Diese Maßnahme wurde gefördert nach der saarländischen Richtlinie zum Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und der Richtlinie für die Förderung von Maßnahmen kommunaler Gebietskörperschaften und sonstiger Körperschaften des öffentlichen Rechts „Zukunftsenergieprogramm kommunal (ZEP-kommunal)“